
 <b>Финансирано от Европейския съюз NextGenerationEU</b>	<b>Министерство на регионалното развитие и благоустройството</b>	 <b>План за възстановяване и устойчивост</b>
---	--	--

## **Техническа спецификация и Количествена сметка „Извършване на строително-монтажни работи в производствената сграда на „Гама Комерс“ ООД“**

**Минимални изисквания към изпълнението и качеството на строителството:**

Процедурата включва извършване на строително-монтажни работи в производствената сграда на „Гама Комерс“ ООД съгласно документи към инвестиционен проект, доклад за енергийно обследване и становище към доклад за енергийно обследване. Техническото предложение на кандидатите следва да бъде в съответствие с Техническата спецификация и КС, част от документацията по процедурата.



**Предмета на процедурата включва изпълнение на строително-монтажни работи по следните енергоспестяващи мерки:**

1. *Топлинно изолиране на външни ограждащи елементи. Мярката предвижда топлинно изолиране на външни стени с топлоизолация от каширана минерална вата, с дебелина 100 мм. и коефициент на топлопроводност  $\lambda \leq 0,038 \text{ W/m}^2\text{K}$  и включва:*
  - a. *Почистване и обрушване на компрометирани и подкожусени места;*
  - b. *Доставка и полагане на топлоизолация от каширана минерална вата, с дебелина 100мм.;*
  - c. *Полагане на гипсокартон на конструкция;*
  - d. *Шпакловка върху гипсокартон;*
  - e. *Боядисване на шпаклован гипсокартон;*
  - f. *Обръщане около дограма с топлоизолация, гипсокартон, шпакловане и боядисване.*
2. *Топлинно изолиране на покривни конструкции. Мярката включва:*

----- [www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg) -----

1

Проект BG-RRP-4.021-0383-C01 „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНА СГРАДА НА „ГАМА КОМЕРС“ ООД“ по процедура BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез Следващо Поколение ЕС. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансирана от ЕС чрез Следващо Поколение ЕС. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ГАМА-КОМЕРС“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

 <b>Финансирано от Европейския съюз NextGenerationEU</b>	<b>Министерство на регионалното развитие и благоустройството</b>	 <b>План за възстановяване и устойчивост</b>
---	--	--

- a. *Топлинно изолиране на покривна конструкция с каширана минерална вата, с дебелина 150 мм., по таван и изграждането на окачен таван;*
  - b. *Ремонт на покривна конструкция, включващ подмяна на хидроизолация и подмяна на обшивка.*
3. *Подмяна на старата дограма с нова дограма. Мярката включва:*
  - a. *Демонтаж на съществуваща дограма;*
  - b. *Демонтаж на съществуващи врати - демонтажът е необходим, за да се премахнат старите и да се сложат новите врати;*
  - c. *Иззиждане на съществуващи отвори за прозорци;*
  - d. *Доставка и монтаж на нови топлоизолирани врати.*

*Задължение на изпълнителя е да извърши*

*предвидените работи в срок, в съответствие с техническите изисквания и с документи към инвестиционен проект, доклад за енергийно обследване и становище към доклад за енергийно обследване, част от пакета документи към публичната покана.*

*Посочените дейности и количества в Техническата спецификация и КС са задължителни и непокриването им ще доведе до отхвърляне на офертата на кандидата.*



# КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА


СТРОЕЖ: Основен ремонт на цех за производство на хартия ,

УПИ IV кв.62. ,с. Мосомище ,община Гоце Делчев

Възложител: „ГАМА – КОМЕРС „ ООД

Част: Архитектура

№		Мярка	Количества
1	Топлоизолиране на външни стени ,с каширана минерална вата с дебелина 100мм и с ламбада $\leq 0.038 \text{ W/ m } 2\text{K}$ , полагане на гипсокартон на конструкция, шпакловане и боядисване.	кв.м.	530.35
2	Обръщане около дограма с топлоизолация, гипсокартон, шпакловане и боядисване.	л.м.	160.00
3	Топлинно изолиране на покривна конструкция с каширана минерална вата , с дебелина 150мм, по таван и изграждането на окачен таван, от гипсокартонна конструкция , с шпакловка и боядисване.	кв.м.	900.00
4	Ремонт на покривна конструкция ,включва подмяна на хидроизолация и подмяна на обшивка .	кв.м.	387.00
5	Демонтаж на съществуваща дограма	кв.м.	27.00
6	Иззиждане на съществуващи отвори за прозорци	кв.м.	27.00
7	Демонтаж на съществуващи врати	кв.м.	28.00
8	Доставка и монтаж на нови топлоизолирани врати .	кв.м.	28.00


 СЪСТАВИЛ:   
 дата..... подпис.....  
 /арх.М.Малинов/